



R06 - Álmennyezet magastető alatt:


- 1 rtg. Mérmőki fa tetőszerkezet, Kemikál Tetol Fb lángmentesítő szerrel kezelve
- 2x15 cm Masterplast Mastermax 3 Classic vízzáró, páraáteresztő tető-alátétfólia
- 125 mm Ursa DF 35 Gold önrögző filc, A1, λ=0,035 W/mK
- 27 mm Rigips direktfüggesztő 125
- 1 rtg. Rigips R-CD 60x27 álmennyezetet tartó profil
- 15 mm Masterplast Isoflex Alu-PZ párafékező fólia sd>100 m, átlapolásoknál kétoldali ragasztószalaggal történő ragasztás
- 125 mm Rigips RF15 tűzálló gipszkarton lap
- 27 mm Rigips direktfüggesztő 125 - villamos szerelvényezés lámpatestvastagság függvényében
- 15 mm Rigips R-CD 60x27 álmennyezetet tartó profil
- 15 mm Rigips RF15 tűzálló gipszkarton lap
- Baumit Klíma Glett beltéri glettelés
- Supralux diszperziós mennyezet- és beltéri falfesték
- Gipszkarton álmennyezet világítás számára



R5 RÉSZLET - M 1:5



R6 RÉSZLET - M 1:5



ANYAGJELÖLÉS:

TARTÓSZERKEZETEK:

- Porotherm N+F falazóelem
- Leier zsaluzóelem
- Monolit vasbeton szerkezet
- Leier előregyártott vasbeton szerkezet
- Helyszíni beton szerkezet

EGYÉB SZERKEZETEK:

- Porotherm NF válaszfal elem
- Leier válaszfal elem
- Fa szerkezet

HŐSZIGETELÉSEK:

- EPS hab hőszigetelés
- XPS hab hőszigetelés
- Szálaspótló hőszigetelés

±0,00 = 120,45 mBf

TERV MEGNEVEZÉSE:

MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK
BORÁSZAT BŐVÍTÉS

© Ez az KIVITELI TERV szerzői jogi védelem alatt áll, védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.

HELYSZÍN:

7773 Villány, Batthyány utca 27. (616/1 hrsz.)

ÉPÍTETTŐ:

Malatinszky Csaba

7773 Villány, Batthyány utca 27.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

[Signature]

BÉRES ISTVÁN

okl. építész, É-02-0636
telefon: +3670/3252857
Cégazonosító: C-2-825

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ:

[Signature]

SZOVÁN BOTOND

okl. építőmérnök
T-T-02-1265
telefon: +3630/4112898

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ:

[Signature]

VIGH SZABOLCS

okl. gépészmérnök
G-T-02-0962
telefon: +3670/3351081

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVEZŐ:

[Signature]

VETUSINSZKI PÉTER

villamosmérnöki tervező
V-T-02-1046
telefon: +3630/5351902

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

ÁLMENNYEZET TERV II.

TERVFAJTA:

KIVITELI TERV

LÉPTÉK:

M 1:50

DÁTUM:

2016. november 20.

LAPMÉRET:

297x420 mm

MÓDOSTÁS:

E06

GENERÁL TERVEZÉS:

Belvedere Építész Stúdió Kft.

7822 Nagyarsány, Arany János utca 4.
istvan@belvederestudio.hu
+3670/3252857
Cégazonosító: C-2-614